

Comune di Marcianise (CE)
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione strada A.S.I. Marcianise via G. Di Vittorio .

COMMITTENTE:

Data, 09/09/2015




IL TECNICO

**SETTORE PIANIFICAZIONE
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**
IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Vitelli

**SETTORE FINANZIAMENTI
PUBBLICI ED ESPROPRI**
IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Tramontana

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|------------------------|---|------------|----------|-------|--------|------------|----------|----------|--|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO: | | | | | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | | | |
| 1 E.10.50.10.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce n.1 al 70% terreno vegetale | 0,70 | 462,00 | | | 323,40 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 323,40 | 9,42 | 3'046,4 | |
| 2 E.01.50.15.m | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con aut ... e ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta quantità voce n.1 macerie edili | 0,30 | 462,00 | | | 138,60 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 138,60 | 30,22 | 4'188,4 | |
| 3 NP02 | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie o frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; ma ... l trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% quantità voce n.1 | 462,00 | 1200,000 | | | 554'400,00 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 554'400,00 | 0,01 | 5'544,00 | |
| 4 N'03 | Analisi di laboratorio per trasporto a rifiuto Analisi per classificazione Terreno vegetale, macerie edili al 30% | | | | | 3,00 | | | |
| | SOMMANO cadatino | | | | | 3,00 | 250,00 | 750,00 | |
| 5 U.05.10.20.a | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso mc 15.67 Asfalto sui marciapiedi | 0,70 | 164,00 | 5,500 | 0,050 | 31,57 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 31,57 | 15,67 | 494,70 | |
| 6 NP04 | Smaltimento di demolizione stradale C.E.R. 17.03.02 demolizioni stradali risulta | 31,57 | 1350,000 | | | 42'619,50 | | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 42'619,50 | 0,07 | 2'983,37 | |
| 7 U.05.10.22.a | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo mc 6.3 Fondazione marciapiedi | 164,00 | 5,500 | | 0,200 | 180,40 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 180,40 | 6,30 | 1'136,52 | |
| 8 E.10.50.10.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km quantità voce n.1 terreno vegetale | 180,40 | | | | 180,40 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 180,40 | 9,42 | 1'699,37 | |
| 9 | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di | | | | | | | | |



A RIPORTARE: SETTORE FINANZIAMENT. PUBBLICI ED ESPROPRI

SETTORE PIANIFICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI


19'842,88

IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Tramontana

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Vitelli

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|----------|-------|-------------------|---------|----------|
| | | par.ug. | lung | larg. | | H/pcso | unitario |
| RIPORTO | | | | | | | |
| NP02 | ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; ma ...] trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macere edili con impurità fino al 30% quantità voce n.9 | 180,40 | 1400,000 | | 252'560,00 | | 19'842,8 |
| | SOMMANO kg | | | | <u>252'560,00</u> | 0,01 | 2'525,61 |
| 10 U.05.30.20.a | Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8+10x25x100 cm Riprofilatura sede stradale margianteri adiacente stabilimento stelli perimetro | 164,00 | | | 164,00 | | |
| | | 2,00 | | | 22,00 | | |
| | ingresso principale | 2,00 | | | 5,50 | | |
| | ingresso carraio n.2 | 2,00 | | | 7,00 | | |
| | aiuola spartitraffico | 4,00 | | | 5,50 | | |
| | | 2,00 | | | 25,00 | | |
| | | | | | 3,00 | | |
| | | | | | 10,00 | | |
| | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | 7,00 | | |
| | aiuola laterale ingresso | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | | 5,50 | | | 5,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | <u>322,50</u> | 20,38 | 6'572,55 |
| 11 L.05.10.48.a | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accertamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici Rimozione cordoni vecchi | 0,80 | 322,50 | | 258,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | <u>258,00</u> | 2,22 | 572,76 |
| 12 NP02 | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; ma ...] trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% quantità voce n.9 | 180,40 | 1400,000 | | 252'560,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | <u>252'560,00</u> | 0,01 | 2'525,60 |
| 13 E.01.50.15.a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano e in zone disagiate, con aut ... e ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta vecchi cordoni | 258,00 | 0,100 | 0,200 | 5,16 | | |
| | SOMMANO mc | | | | <u>5,16</u> | 30,22 | 155,94 |
| 14 NP02 | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; ma ...] trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. | | | | | | |




COMMITTENTE:

A RIPORTARE
 DIRETTORE FINANZIAMENTI
PUBBLICI ED ESPROPRI
 IL DIRIGENTE
 Ing. Carlo Tramontana

**SETTORE PIANIFICAZIONE
 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**
 IL DIRIGENTE
 Ing. Nicola Vitelli

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung | larg. | | ll/peso | unitario |
| | RIPORTO | | | | | | 32'195 |
| | Macerie edili con impurità fino al 30% quantità voce n.14 | | 5,16 | 1400,000 | 7'224,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | 7'224,00 | 0,01 | 72, |
| 15 U.05.20.22.a | U.05.20.22 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti roccie basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte Spessore 5 cm Ingressi stabilimento varie rappezzi di raccordo stimati | 3,00 | 10,00 50,00 | 5,500 | 165,00 50,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | 215,00 | 14,90 | 3'203,3 |
| 16 NPF01 | Bonifica di vecchio pozzo di smaltimento acque piovane e riempimento dello stesso con materiale arido (anticapillare) .Opere provvisoriale comprese sia stradali che di sicurezza. Bonifica e riempimento vecchio pozzo | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | 1,00 | 2'500,00 | 2'500,0 |
| 17 U.05.010.028 .a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orti del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compres fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore tratto 1-2 metà carreggiata non interessata da fibra ottica | 200,00 | | 5,000 | 3,000 | 3'000,00 | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | 3'000,00 | 0,91 | 2'730,00 |
| 18 E.01.050.010 .a | Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni o rimozioni, compreso carico ancl a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km | 200,00 | | 5,000 | 0,030 | 30,00 | |
| | SOMMANO mc | | | | 30,00 | 9,42 | 282,60 |
| 19 U.05.020.027 .a | *Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezature, rafforzamenti e etc. di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè ... era lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.* Conglomerato bituminoso chiuso per profilature tratto 1-2 si computa 30% della sede stradale buche | 0,30 | 200,00 | 5,000 | 0,030 | 9,00 | |
| | SOMMANO mc | | | | 9,00 | 123,49 | 1'111,41 |
| 20 U.05.020.096 .a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) ripavimentazione tratto 1-2 | 200,00 | | 5,000 | 3,000 | 3'000,00 | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | 3'000,00 | 1,66 | 4'980,00 |
| 21 U.05.050.058 .c | Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali e trasversali eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... onere | | | | | | |
| | RIPORTO | | | | | | 47'075,08 |



SETTORE FINANZIAMENTI SETTORE PIANIFICAZIONE
PUBBLICI ED ESPROPRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Tramontana Ing. Nicola Vitelli

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 47'075,6 |
| | compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 20 cm | 3,00 | 200,00 | | | 600,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 600,00 | 1,69 | 1'014,0 |
| 22 | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici fino a 500 mq | | | | | | | |
| U.07.010.032 | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 500,00 | 9,34 | 4'670,00 |
| 23 | Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... gnato con su di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m: Cedrus libani | | | | | 10,00 | | |
| U.07.010.078 | | | | | | 10,00 | 114,49 | 1'144,90 |
| | SOMMANO cad. | | | | | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 53'903,98 |
| | TOTALE euro: | | | | | | | 53'903,98 |

Data, 09/09/2015



Il Tecnico

**SETTORE PIANIFICAZIONE
E INVESTIMENTI PRODUTTIVI**
IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Vitelli

**SETTORE FINANZIAMENTI
PUBBLICI ED ESPROPRI**
IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Tramontana

A RIPORTARE